
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA, REMONT I KOLORYSTYKA ELEWACJI FRONTOWEJ REMONT, DOCIEPLENIE I KOLORYSTYKA ELEWACJI TYLNYCH, REMONT I DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANA OKIEN W BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN AL. WOJSKA POLSKIEGO 63
INWESTOR : ODDZIAŁ OKRĘGOWEGO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
ADRES INWESTORA : AL. WOJSKA POLSKIEGO 63, 70-476 SZCZECIN
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Konieczny (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 22.10.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.10.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 5 0601-06	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody naprężane pionowe 135	m m	135.000	
				RAZEM	135.000
2	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 390	m m	390.000	
				RAZEM	390.000
3	KNNR 5 0609-03	Zwody nstalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 5-08 0619-04	Montaż złączy naprężających na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 65	szt. szt.	65.000	
				RAZEM	65.000
6	KNR 7-34 0119-08	Badanie uziemienia roboczego, ochronnego lub dodatkowego 9	pomiar. pomiar.	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	207.4239		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat mak-sy-mal-ny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8 mm	kg	203.6380		203.6380							
2.	wsporniki dachowe	szt.	497.9000		497.9000							
3.	wsporniki naciągowe	szt.	21.8160		21.8160							
4.	wsporniki przelotowe	szt.	10.9215		10.9215							
5.	złącza rynnowe	szt.	4.0500		4.0500							
6.	złącza uniwersalne	szt.	65.0000		65.0000							
7.	Złącze kontrolne płaskownik-drut czterośrubowe	szt	9.0000		9.0000							
8.	złączki przelotowe kabłąkowe naprężające	szt.	19.1970		19.1970							
9.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spawarka	m-g	13.2600		
RAZEM					

Słownie: